

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedmiotem kosztorysu jest wykonanie przejścia między dwoma pomieszczeniami na drugim piętrze wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku 1ABC Wrocławskiego Centrum Badań EIT+Sp. z o.o. przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu					
1		Przejście pomiędzy pomieszczeniami 2.7 i 2.3 - Drzwi D2			
1	KNR-W 4-d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli oraz sprzętu biurowego folią	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR-W 2-d.1 02 2008-03 analogia	Demontaż okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach Krotność = 0.4 2.2*1.1*2+1.7*0.15*2	m ²		
			m ²	5.350	
				RAZEM	5.350
3	KNR-W 2-d.1 02 2009-01 analogia	Demontaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach Krotność = 0.4 2.2*1.1*2+1.7*0.15*2	m ²		
			m ²	5.350	
				RAZEM	5.350
4	KNR 4-01 d.1 0337-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1.60*2	m		
			m	3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*2	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 3 d.1 0303-02	Przebicie w ścianach z cegły na zaprawie cementowej (na otwór drzwiowy) 1.00*2.05*0.24	m ³		
			m ³	0.492	
				RAZEM	0.492
7	d.1 kalk. własna	Osadzenie profili ościeżnicowych do nowych otworów drzwiowych wraz z dostosowaniem obecnych profili zachowanie właściwości ogniotrwałych ściany EI60 5.095	m ²		
			m ²	5.095	
				RAZEM	5.095
8	KNR-W 2-d.1 02 1204-03	Montaż drzwi - stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ² 2.05*1	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
9	KNR 4-01 d.1 0714-01	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m ² 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 d.1 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m ²) 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	d.1 kalk. własna	Wykonanie podestu konstrukcja drewniana wykończona panelami podłogowymi 1.992	m ²		
			m ²	1.992	
				RAZEM	1.992
12	d.1 kalk. własna	Uzupełnienie obudowy z płyt g/k, roboty malarskie 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przejście w pomieszczeniu 2.7 - Drzwi D1			
13	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli oraz sprzętu biurowego folią	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 2-02 d.2 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 - dwie ścianki jedna obok drugiej szerokość 20cm! wykonane z profili ościeżnicowych 0.91*2.05*2	m ²		
			m ²	3.731	
				RAZEM	3.731
15	KNR-W 2-d.2 02 1026-01	Montaż ościeżnic aluminiowych 2.05*1	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
16	KNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.8	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spo- inowanych szpachlowanych z gruntowaniem 3+3*2.8	m ² m ²	 11.400	
				RAZEM	11.400
18	KNKRB 2 d.2 1106-06	Listwy przyścienne drewniane 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 2-21 d.2 0101-04	Oczyszczenie pomieszczeń z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie- nie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000

WCB EIT+ Sp. z o.o.
Wiesław Markiewicz
 Specjalista ds. utrzymania
 infrastruktury
 31.03.2016