Szacowany bilans mocy dla Budynku 1 BC Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów WCB EIT+		
UPS	**Pi**	**98,0 kW**
	kz	**0,8**
	Pz	**79,0 kW**
Agregat	**Pi**	**329,0 kW**
	kz	**0,9**
	Pz	**291,0 kW**
Sekcja 1 (T1)	**Pi**	**556,0 kW**
	kz	**0,9**
	Pz	**473,0 kW**
Sekcja 2 (T2)	**Pi**	**470,0 kW**
	kz	**0,9**
	Pz	**423,0 kW**
Całkowite obciążenie	T1+T2 896,0 kW	