Wyciąg z PZT budynku 1A

Zakres niewykonanego zagospodarowania

Wykonane krawężniki kamienne

OZNACZENIA

- ZAKRES OPRACOWANIA
- BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM
- BUDYNEK PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI wg numeracji:
- III ILOŚĆ KONDYGNACJI
- WEJŚCIA GŁÓWNE, WEJŚCIA BOCZNE DO BUDYNKU
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ NISKA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ DROBNEJ
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ DUŻEJ
- ELEMENTY DO ROZBIÓRKI
- OGRODZENIE DO RENOWACJI (WYMIANA PRZESEŁ)
- SYSTEM OTWIERANIA BRAMY
- ZIELEŃ WYSOKA
- DRZEWA DO WYCINKI
- DRZEWA DO WYCINKI
- NOWOPROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE KRZEWY
- OZNACZENIE WG ZAŁĄCZNIKA
- LATARNIE WYSOKIE, NISKIE, W NAWIERZCHNI
- LATARNIE ISTNIEJĄCE DO USUNIĘCIA
- KRAWĘŻNIK GRANITOWY - RÓŻNICUJĄCY POZIOMY NAWIERZCHNI
- KRAWĘŻNIK GRANITOWY - RÓŻNICUJĄCY RODZAJE NAWIERZCHNI
- NOWOPROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE

1. PORTIERNIA
2. DOBUDÓWKA Z PODPIWNICZENIEM
3. DOBUDÓWKA BEZ PODPIWNICZENIA
4. RAMPA
5. RAMPA
6. SCHODY
7. PAWILON

- proj. przewody freonowe
- proj. przyłącze gazu s/c
- w proj. przyłącze wody
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej istn. do wymiany
- proj. sieć kanalizacji deszczowej
- proj. sieć kanalizacji deszczowej tłoczna
- D2S1 proj. studzienki kanalizacyjne
- WP proj. wpust deszczowy
- Se separator rozpoczodnych
- Sr studzienka rozprężna
- Do studzienka dociążna
- P przepompownia ścieków
- K kamera monitoringu
- sieć teletechniczna
- proj. kabel oświetlenia zewnętrznego
- kabel niskiego napięcia do wymiany
- istn. sieci i przyłącza do demontażu
- kabel nN YKY 5x4 przepompownia
- kabel nN YKY 5x4 do skraplacza

UWAGI:
1. KOSTKE GRANITOWĄ NA CIĄGACH KOMUNIKACJI KOŁOWEJ NALEŻY PRZELOŻYĆ
2. CHODNIKI WYKONAĆ Z DROBNEJ KOSTKI GRANITOWEJ
3. PARKING TYMCZASOWY OBRAMOWANEGO KOSTKĄ GRANITOWĄ
4. KORZENIE I PNIE DRZEW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBRĘBIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH ZABEZPIECZYĆ KRAWĘŻNIKAMI GRANITOWYMI ZGODNIE Z PW

UWAGA

NA SKRZYŻOWANIACH PRZYŁĄCZA GAZU Z INNYMI SIECIAMI UZBROJENIA TERENU, W PRZYPADKU ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 0.2 m POMIĘDZY SKRAJNIAMI PRZEWODÓW, NA GAZ NAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ

"BASP" Elżbieta Bakalarczyk
52-209 Wrocław, ul. Motylkowa 13
tel./fax +48 71 792 61 13, 0 604 648 601
Pracownia Projektowa ARCHAD
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 7
www.archad.pl e-mail: archad@poczta.pl
tel./fax +48 71 354 45 06, 0 509 833 445

Konsorcjum					
Obiekt	Budynek nr 1A				
Adres	ul. Stablowicka 147-149 we Wrocławiu				
Temat	Remont i przebudowa budynku nr 1A kompleksu edukacyjnego				
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu				
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Architektura	Gł. Projektant	Mgr inż. arch. Elżbieta Bakalarczyk		63/189/UW	
	Projektant	Mgr inż. arch. Artur Morysyn		11/04/DOIA	
	Opracowanie	Mgr inż. arch. Anna Zawada		68/07/DOIA	
	Sprawdzający	Mgr inż. arch. Stanisław Tylkowski		135/89	
instalacje sanitarne	Projektant	Mgr inż. Joanna Skibińska - Świrska		265/82/WBPP	
		Tech. Maria Łabaziewicz		435/94/UW	
	Sprawdzający	Mgr inż. Elena Kotwicka		368/86/UW	
instalacje elektryczne niskopradowej	Projektant	Mgr inż. Robert Swartwuła		DTT-TU/02293/02/U	
	Sprawdzający	Mgr inż. Rafał Krol-Kowalski		DTT-TU/02298/02/U	
instalacje elektryczne	Projektant	Mgr inż. Marcin Lorenc		273/02/DUW	
	Sprawdzający	Mgr inż. Jacek Zadrożny		262/00/DUW	
Drogi	Projektant	Mgr inż. Danuta Michalska-Szczepańska		415/92/UW	
	Sprawdzający	Mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski		4/02/DUW	
Nr projektu	Skala	Stadium	Data	Branża	Nr rys.
EIT-2008	1:250	PW	08.2008	A	Z/01